

A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 12/A. §-ában foglaltak szerint az Érdi Városgazda az ideiglenes forgalomszabályozásra, illetve a burkolat részben vagy egészben történő helyreállítására vonatkozó díjakat **2025. január 23-tól** az alábbiak szerint határozza meg:

I. Érd város- és vonzaskörzetében végzendő forgalomszabályozási feladatok költségei

1. KRESZ-táblatartó oszlopok (betontömbbel)

Tüzhorgonyzott oszlop mérete (milliméter):	Kihelyezés/bontás forint/darab + áfa	Bérlet forint/darab/hét + áfa
76 x 3.500	6 330	640
89 x 3.500	6 330	640
76 x 1.750	6 330	400

2. KRESZ-táblák meglévő oszlopra (tartó bilincssel)

Tábla típusok:	Kihelyezés/bontás forint/darab + áfa	Bérlet forint/darab/hét + áfa
Kör 600 mm	1 380	520
Háromszög 750 mm	1 380	520
Négyszög 500 mm x 500 mm	1 380	520
Kiegészítő táblák	750	290

3. Terelő táblák (oszloppal, recyclelen talppal, bilincssel)

Tábla típusok:	Kihelyezés/bontás forint/darab + áfa	Bérlet forint/darab/hét + áfa
Sávostábla 250 mm x 1000 mm	3 450	1 130
Halszálka tábla 500 mm x 500 mm	3 450	1 130
Halszálka tábla 500 mm x 1000 mm	4 030	1 730
Halszálka tábla 500 mm x 2000 mm	5 180	2 070

4. Tájékoztató (sárga-fekete) táblák (tartószerkezettel együtt)

	Kihelyezés/bontás forint/darab + áfa	Bérlet forint/darab/hét + áfa
800 mm x 1000 mm	31 870	1 150
900 mm x 1200 mm	39 840	1 960
1000 mm x 1500 mm	59 760	2 420

5. EU-s szabvány szerinti "Projekt táblák"

	Kihelyezés/bontás forint/darab + áfa
"B" típus 1.500 mm x 3.000 mm	149.500 (tábla nélkül)
"A" típus 2800 mm x 5600 mm	368.000

6. Közúti akkumulátoros, sárga villogó

Kihelyezés/bontás forint/darab + áfa	Bérlet forint/darab/hét + áfa
4 490	790

7. Munkaterület elkorlátozására szolgáló acél tartós fakorlát

Kihelyezés/bontás forint/fm + áfa	Bérlet forint/folyóméter/hét + áfa
920	410

8. Munkaterület elkorlátozása acél tartóláb szalaggal

Kihelyezés/bontás forint/ folyóméter + áfa	Szalag forint/ folyóméter + áfa
690	46

9. Félútlezáró berendezés (forgalomirányító jelzőlámpa)

Kiépítése (forint/darab + áfa)	80.000
Bontása (forint/darab + áfa)	80.000
Bérleti díj, akkus (forint/darab/hét + áfa)	92.000

10. Ideiglenes útburkolati jelek

Festett sárga jelek	1.840 forint/folyóméter + áfa
Ragasztott 12 centiméteres sárga jelek készítése-beszedése	4.830 forint/folyóméter + áfa

11. Oszlop, tábla, tartozékok eltulajdonítása esetében bérbevevő (igénybevevő) köteles a fent említett forgalomtechnikai eszközök beszerzési árának 70 %-át megtéríteni.

II. Burkolat helyreállítási feladatok egységárai

Irtás, föld- és sziklamunka		Mennyiségi egység	Anyag (nettó forint)	Munkadíj (nettó forint)
1	21-003-0014710 Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III.	m³	0	13 860
2	21-003-6.1.1 Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I–IV. osztályú talajban, dúcolás nélkül	m³	0	5 240
3	21-003-11.1.2 Föld visszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I–IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 centiméteren túli szelvényben	m³	0	5 130
4	21-004-2.1.1 Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I–IV.	m²	0	410
5	21-004-3.1 Humusztérítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig	m²	2 440	810

6	21-004-4.1.2-0120701 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból, Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 O-TT, Nyékládháza	m ³	12 650	6 780
7	21-004-5.1.1.1 Tükörkészítés tömörítés nélkül, síkfelületen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	m ²	0	530
8	21-004-5.1.2.1 Tükörkészítés tömörítés nélkül, síkfelületen, kézi erővel talajosztály: V-VI.	m ²	0	2 380
9	21-004-7.2 Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.)	m ³	9 990	5 240
10	21-008-1.1.3 Döngölés kézi erővel száraz, földnedves, IV. fejtési talajosztályban	m ³	0	4 700
11	21-008-2.2.3 Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	m ³	220	2 540
12	21-008-3.1.1 Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	m ²	128	440
12	21-011-1.1.1 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály I-IV.	m ³	0	5 490
13	21-011-1.2.1 Törmelék felrakása szállítóeszközre, kézi erővel	m ³	0	7 230
14	21-011-11.1 Föld elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal	m ³	7 980	0
15	21-011-11.2 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal	m ³	8 090	0
16	21-011-11.3 Aszfalt törmelék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal	m ³	10 290	0

Közmű csatornaépítés		Mennyiségi egység	Anyag (nettó forint)	Munkadíj (nettó forint)
1	53-000-0599106 Bontási munkák Előregyártott csőelemekből készített csatornatörmelékre bontása, tokos vagy talpas betoncső 31-60 cm átmérő között	fm	0	8 910
2	53-006-1.1-0231740 Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 32 milliméter, m = 6,2 finomsági modulussal	m³	57 750	42 440
3	53-007-7-0136896 Aknafedlapok közműszerelvényeinek szintbehelyezése	db	0	39 260

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése		Mennyiségi egység	Anyag (nettó forint)	Munkadíj (nettó forint)
1	61-001-1.1 Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, kézi erővel légkalapáccsal, 4 m ² -nél kisebb foltokban	m³	0	19 250
2	61-001-1.2 Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, 5-10 cm vastagságban szemcsés anyag mart aszfaltból	m³	16 600	9 350
3	61-001-2.1 Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 4 négyzetméternél kisebb foltokban	m³	0	21 120
4	61-001-5.1 Útpálya letakarítása, kézi erővel	m²	0	1 760
5	61-001-5.2 Útpálya letakarítása, géppel	m²	0	870
6	61-003-2.3-0710010 Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sáv szélességig, CKt	m³	28 070	9 350
7	61-004-1.1-0110517 Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből	m³	15 180	9 350
8	61-005-1.2-0240530 Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utó kezelve, 2,00 m sáv szélességig C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	m³	44 110	28 820

Kőburkolat készítése		Mennyiségi egység	Anyag (nettó forint)	Munkadíj (nettó forint)
1	62-001-1.1 Szegélyek bontása bármely anyagból, kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	fm	0	2 760
2	62-001-1.2 Szegélyek bontása bármely anyagból, kiemelt, vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, kavicsagyazattal	fm	0	1 920
3	62-001-003.1 Közlekedés építési munkák Kőburkolat készítése Kőburkolatok bontási munkái Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása, homokos kavicsagyazattal	m²	0	3 280
4	62-001-3.2 Kiskő, téglaburkolat bontása	m²	0	2 850
5	62-001-5.1 Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, homokos kavicsagyazattal	m²	0	3 620
6	62-002-1.4.1-0610702 Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyköből, 25 centiméter hosszú elemekből, kiemelt szegélykő, 25x15x25 centiméter, szürke, C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	fm	7 700	5 910
7	62-002-2.3-0610164 Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből, Beton útszegélykő, süllyesztett, 40/20/15 cm, C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	fm	7 280	5 910
8	62-002-21.1-0613251 Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemeléssel, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből K szegélykő, szürke, 25x15/10x25 cm, Cikkszám: HUTJS1078	fm	7 700	5 910
9	62-002-21.3-0610721 Egyéb használatos szegélykövek. Út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke	fm	6 110	4 510
10	62-003-5-0611061 Térburkolat készítése, zúzalék ágyazatra, rendszerkövekből, 6 cm vtg	m²	6 990	6 600
11	62-003-5-0611062 Térburkolat készítése egyedi méret, zúzalék ágyazatra rendszerkövekből, 6 cm vtg	m²	9 020	6 600

12	62-003-51.1-0611452 Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 centiméteres vastagsággal, bontott kövekből homokagyazattal	m ²	1 100	6 600
----	--	----------------	-------	-------

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése		Mennyiségi egység	Anyag (nettó forint)	Munkadíj (nettó forint)
1	64-006-001.1.1.1 Rés vagy hézag vágás aszfalt burkolatban 3–4 milliméter szélességben, 100 milliméter mélységig	fm	800	900
2	63-001-2.1 Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal	m ³	0	18 590
3	63-001-3.1 Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, 2 centiméter vastagságban, 200 négyzetméterig	m ²	290	4 530
4	63-001-3.3 Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, további 1 centiméter vastagságban, 200 négyzetméterig	m ²	250	2 980
5	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 8 aszfaltkeverékből, 25-35mm vastagságban terítve MA8 20/30, MA8 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel	m ³	221 180	59 510
6	63-001-7.1.2-0750202 Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 centiméter vastagságig, 1 négyzetméter feletti foltok esetén, Kopóréteg AC8 kopó 50/70, AC8 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	m ³	145 090	67 210
7	63-001-7.1.2-0750206 Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 centiméter vastagságig, 1 négyzetméter feletti foltok esetén, Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	m ³	135 570	67 210
8	63-001-7.2.2-0730440 Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, hideg bitumenes aszfaltkeverékkel, 5 centiméter vastagságHAB-8 jelű hideg aszfaltbeton nyitott szerkezethez, HB-R 150/300 bitumen emulzióval	m ²	10 980	5 340

9	63-103-1.31.1.1-0750201 Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 4 kopó aszfaltkeverékből, 15–30 milliméter vastagságban terítve, Kopóréteg AC4 kopó 50/70, AC4 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, bitumennel, kerékpár és gyalogútra	m³	149 090	67 210
10	63- Bitumenes itatás két rétegben, 2/4 nemes zúzalékkal (bazalt)	m²	5 120	1 960
11	64- Bitumenes hézagszalag hőre aktiválódó ragasztóréteggel kereszt- és hosszirányú aszfalt kopóréteg csatlakozási felületekhez.	fm	880	550

Költségtérítés		Mennyiségi egység	Anyag (nettó forint)	Munkadíj (nettó forint)
1	Szakfelügyelet	alk	0	20 000
2	Útalap tömörség és dinamikus teherbírás ellenőrző mérés	alk	0	5 000